Appendix G: Noise

Appendix G: Projected and Potential Development Sites Noise Attenuation Requirements

Projected Sites

Site Number	Block	Lot	Governing Noise Receptor	CEQR Required Attenuation in dB(A) [1]
1	1124	4,10	12	31
2	1124	11,14	3	31
3	1124	29	3	31
4	1125	10,80,81	3	31
5	1125	16	3	31
6	1125	25	3	31
7	1125	72	1	28
8	1125	52,53	1	28
9	1126	7,8,13,57	3	31
10	1126	57	13	35*
11	1126	3,4,105	4	31
12	1126	81,82,83,84,85,86	1	28
13	2020	86,89	6	31
14	2021	1,20	7	31
15	2022	1	8	31
16	1865	95	14	38*
17	1865	90,87	9	28
19	1866	1,7	14	38*
20	1200	5	14	38*
21	1132	34,37	5	28
22	1133	13	1	28
23	1133	48,49	4	31
24	1133	51,52,53,54,55,57	4	31
25	1133	60,61,62,63	2	28
26	1133	67	2	28
27	1133	71,72,74,75,76	2	28
28	1133	80,89,90,91	2	28
29	1133	1,3	5	28
30	1133	4	5	28
31	1134	5,7,8,9	4	31
32	1134	17	1	28
33	1134	64,67	13	35*
34	1140	31,35,44	11	31

35	1141	1	11	31
36	1141	33,37,38,39,40	2	28
37	1141	55,56,57,58	11	31
38	1141	62,128	11	31
39	1141	73	11	31
40	1142	10	2	28
41	1141	59,61	11	31
42	1125	61	1	28
43	1125	18,19	2	28
44	1134	44	1	28
45	1126	32	13	35*
46	1136	29, 32, 33, 34, 35	10	28
47	1143	25	10	28
48	1205	11, 14, 111	1	28
49	1126	29	3	31
50	1866	9	14	38*
51	1126	77	9	28
52	1143	20	10	28
53	1235	37	1	28
54	1844	1	8	31
55	2008	1	6	31
Potential Sites				
Site Number	**Block**	**Lot**	**Governing Noise Receptor**	**CEQR Required Attenuation in dB(A) [1]**
A	1122	37	12	31
B	1124	26,27	3	31
C	1124	37,46,47	3	31
D	1125	2,4,5,6	3	31
E	1125	7,8,9	3	31
F	1125	40	3	31
G	2020	1,92	6	31
H	1199	8	3	31
I	1199	12	3	31
J	1142	34	13	35*
K	1134	73,74	13	35*
L	1126	78.79.80	3	31
M	1865	10	8	31
N	1865	3	14	38*
O	1134	28,78,81	2	28

P	1141	21,69	11	31

Note: [1] Attenuation values are shown for residential uses; commercial office uses would be 5 dBA less.

***Ldn noise levels used at locations where train noise was the dominant source.**